

重庆联悦广告有限公司
广告设计制作项目竣工环境保护验收意见

2025年7月8日，重庆联悦广告有限公司组织有关单位及专家（名单附后）召开“广告设计制作项目”竣工环境保护验收会。验收组踏勘了本项目现场，建设单位及验收监测报告编制单位分别对本项目在建设过程中执行环境影响评价“三同时”制度情况、验收监测报告内容等做了介绍。依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环评报告表及环评批准书等要求对本项目进行竣工环境保护验收，经讨论形成如下竣工环境保护验收意见。

一、项目建设基本概况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、环境影响报告表的建设地点、规模及建设内容

重庆联悦广告有限公司“广告设计制作项目”位于重庆市九龙坡区九龙园区B3区龙渡路83号附8号5-2，厂房设置2层，项目建设内容及规模为：项目购置写真打印机、喷绘机、热转印旗帜机等设备，建成后年产写真、喷绘、雕刻产品共19.6万平方米（其中写真喷绘11.965万平方米、写真7.375万平方米、雕刻0.26万平方米）。

2、实际建设地点、规模及建设内容

项目实际建设地点、规模及内容为：项目位于重庆市九龙坡区九龙园区B3区龙渡路83号附8号5-2，厂房设置2层，项目购置写真打印机、喷绘机、智能裁切机等设备，建成后年产写真、喷绘、雕刻产品共19.6万平方米（其中写真喷绘11.965万平方米、写真7.375万平方米、雕刻0.26万平方米）。

目前，项目及相关配套设施已全部建成。

（二）环保审批及建设过程情况

1、2019年12月6日，重庆联悦广告有限公司广告设计制作项目取得《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：

2019-500107-72-03-093520)；

2、2020年8月，重庆港力环保股份有限公司编制完成了《重庆联悦广告有限公司广告设计制作项目环境影响报告表（报批版）》，并于2020年9月21日取得重庆市九龙坡区生态环境局核发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（文号为：渝（九）环准〔2020〕106号）；

3、项目厂房于2020年购买（5-2不动产权号：渝（2020）九龙坡区不动产权第001172313号，6-2不动产权号：渝（2020）九龙坡区不动产权第001176593号），于2023年12月开始装修及废气管道铺设，生产设备及环保处理设备于2025年4月安装完毕。

4、2025年7月3日取得《固定污染源排污登记回执》，登记编号：登记编号:91500107MA60JLUL1L001X。

项目建设至今无环保投诉与环保纠纷。

（三）投资情况

项目投资总概算为500万元，环保投资总概算为7万元。项目实际总概算为500万元，其中环保投资12万元。

（四）验收范围及内容

本次验收范围为重庆联悦广告有限公司“广告设计制作项目”整体竣工环境保护验收；验收内容为本项目环评报告表“环境保护竣工验收内容”表及环评批复对本项目生态环境保护措施、达标排放情况进行调查、核实。

二、工程变动情况

经过现场调查，并对照项目环境影响报告表及其批复，项目发生的主要变化情况如下：

（一）写真机及UV打印机数量减少，取消热转印旗帜机。

（二）厂房内部布局有所调整。

产污设备数量减少，对环境的影响为正向；厂房内部布局的调整对生产规模及环境无影响。参照重庆市环境保护局《关于印发重庆市

建设项目重大变动界定程序规定的通知》(渝环发[2014]65号)，以上变动不属于重大变动，因此不影响该项目进行竣工环境保护验收。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废气治理措施

项目营运期间产生的废气主要源自写真打印机及UV平板打印机使用的ECO油墨墨水、UV油墨，打印机过程中墨水中的有机物挥发出来形成有机废气。

ECO油墨废气及UV油墨废气采用负压收集+活性炭吸附装置+排气筒方式收集处理。

(二) 废水处理设施

本项目废水主要为员工生活废水，生活污水经园区现有生化池处理后，排入市政污水管网。

(三) 噪声治理措施

项目产生噪声的设备主要有：喷绘机、写真机等。主要防治措施有：

- 1、保持设备良好的运转状态，降低噪声。
- 2、选用优质低噪设备，并对设备进行减振降噪处理，降低对外环境的影响。
- 3、加强机器的维护和管理，减弱噪声对厂界的影响。

(四) 固体废物治理措施

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装物、打印废料、废墨水桶、废胶水桶及废活性炭。

- 1、生活垃圾：本项目生活垃圾由垃圾桶收集后交由园区环卫部门处理。
- 2、一般固体废弃物：打印废料、废包装物定期回收外售。
- 3、危险废弃物：项目危险废物有废包装桶、沾染物、废包装瓶（油墨瓶）（HW49，危废代码：900-041-49）；废油墨（HW12，危废代码：

900-299-12)、含油墨废物 (HW12, 危废代码: 900-253-12); 废活性炭 (HW49, 危废代码: 900-039-49)。

危险废弃物暂存于项目危废贮存间, 定期交重庆巨光实业有限公司处置 (危废经营许可证: CQ5001200036)。

五、验收监测情况

2025 年 6 月 4 日至 6 月 5 日, 重庆永渝检验检测技术有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测, 监测期间生产正常、环保设施运行正常。

(一) 废水

验收监测期间, 项目所产生的生活污水经园区生化池处理后, 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量的监测结果均达到《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 三级标准排放限值要求; 化学需氧量、氨氮总量指标满足环评要求。

(二) 废气

验收监测期间, 非甲烷总烃有组织排放浓度及排放速率达到《包装印刷业大气污染物排放标准》(DB 50/758—2017) DB 50/758-2017 表 2 主城区排放限值要求; 非甲烷总烃无组织排放浓度达到《包装印刷业大气污染物排放标准》(DB 50/758—2017) DB 50/758-2017 表 4 排放限值要求; 非甲烷总烃总量指标满足环评要求。

(三) 噪声

验收监测期间, 项目厂界噪声昼间、夜间等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 3 类标准限制要求。

六、污染物排放总量及环保管理情况

根据竣工验收监测报告核算, 本项目生活污水所排放的 COD、NH₃-N、废气排放的非甲烷总烃均低于环评核算的总量指标。

重庆联悦广告有限公司建立了危险废物管理制度, 有兼职环境保

护人员；环保资料及档案较齐全。

七、验收结论

验收组通过现场检查，重庆联悦广告有限公司“广告设计制作项目”落实了环保“三同时”制度，环保设施基本按环评及批复要求落实，验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求，做到了达标排放。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组同意项目通过竣工环保验收。

八、后续管理及要求

1、企业应加强废气环保处理设施的日常管理和维护，保证环保设施的正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、企业应按照危险废物转移联单管理办法严格实施危废收集、暂存、转运及处置，避免二次污染。

验收组：杜磊 江书明

业主单位（盖章）：



2025年7月8日